

Dodatkowe elementy wykończenia Domu

Pkt.1 Zabudowa przestrzeni poddasza płytami OSB

-w rezultacie uzyskiwana jest duża powierzchnia strychu, która może zostać wykorzystana do przechowywania.

2.800,00 ZŁ

Pkt.2 Wykonanie instalacji elektrycznej, alarmowej, telewizyjnej i internetowej (do 105 punktów)

- Instalacja TV/Sat: rozprowadzenie przewodów do wszystkich sypialni i pokoju dziennego, puszek podtynkowe. Przygotowanie i wyznaczenie miejsca na rozdzielnie: internetową, telewizyjną i internetową. Wyprowadzenie przewodów nad dach, do miejsca montażu anten satelitarnych.
- Instalacja alarmowa: rozprowadzenie przewodów do pokoju dziennego, korytarza, garażu i przedsionka. Wyprowadzenie przewodu do syreny zewnętrznej, przygotowane i wyznaczone miejsca na rozdzielnie i manipulatory.
- Instalacja elektryczna: montaż szyn uziemiających, zerowych. Wykonanie połączeń i szyn wyrównawczych. Użycie kabli YdY 5*2,5 3,*2,5 3*1,5. Montaż puszek podtynkowych, rozdzielni elektrycznej podtynkowej w pełnym zakresie, osprzęt firmy Moeller. Lokalizacja punktów elektrycznych ustalana wraz z Zamawiającym. Dokonanie pomiarów elektrycznych i przygotowanie dokumentów do odbioru energetycznego. Bez syren, manipulatorów, czujek, gniazdek, lamp i włączników.

12.500,00 ZŁ

Pkt.3 Montaż parapetów wewnętrznych

- Zakupienie i montaż parapetów wewnętrznych we wszystkich pomieszczeniach domu
Z wyłączeniem okna w aneksie kuchennym, łazience na parterze, okien sypialni: lukarny i okna dachowego.

1.700,00 ZŁ

Pkt.4 Wykonanie tynków wewnętrznych

- Wykonanie maszynowo gipsowe tynków wewnętrznych - lizakowane na gotowo, firmy Knauf lub Nida.
- Wszystkie pomieszczenia z wyłączeniem łazienki parter i piętro, kotłowni (ściany przygotowywane pod płytki)
- W opcji dodatkowej tynk cementowo - wapienny zacierany na gotowo mechanicznie na materiałach firmy Altol.

13.500,00 ZŁ

Pkt.5 Wykonanie izolacji i zabudowa poddasza płytami karton - gips

- Izolacja skosów dachu i sufitu poddasza w części mieszkalnej wełną mineralną firmy Rotaflex 0,0439 Lambda, dodatkowo folia paroizolacyjna.
- Zabudowa skosów dachu i sufitów w pomieszczeniach poddasza części mieszkalnej, w systemie zabudowy lekkiej - na stelażach, pojedyncza płyta karton-gips firmy Norgips 12,5 mm.
- Montaż włazu do przestrzeni poddasza. Zabudowa pionów kanalizacyjnych i wodnych, rozdzielni w kotłowni, zabudowa Geberit'ów.

13.500,00 ZŁ

Pkt.6 Wykonanie instalacja wodno-kanalizacyjnej

- Wykonana z materiałów typu PE PEX/AL/PEX, wraz z zaworami i rozdzielnią, rozprowadzona zgodnie z schematem instalacji po uwzględnieniu ewentualnych sugestii klienta.
- Wykonanie instalacji wody wewnętrznej z rozdzielnią główną w kotłowni. Rozprowadzona w technologii PEX do kuchni, łazienki na parterze i na piętrze oraz garażu i ogrodu. Zakończona zaślepkami.

- Kanalizacja doprowadzona i rozprowadzona po kuchni, łazienki na parterze i na piętrze, garażu i kotłowni.

7.000,00 ZŁ

Pkt.7 Wykonanie izolacji posadzki

- Na poziomie piętra izolowane styropianem EPS 100 o grubości 50 mm, dodatkowo folia.
- Na poziomie parteru izolowane styropianem EPS 100 o grubości 150 mm, dodatkowo folia.

5.000,00 ZŁ

Pkt.8 Wylewka posadzki betonowo - cementowej

- Wylewka z agregatu, zacierana mechanicznie. Kruszywo 0,2 0,3 Wojdal, cement Larfage, mikro zbrojenie polipropylenowe.

5.500,00 ZŁ

Pkt.9 Montaż instalacji grzewczej

- Wykonana z materiału typu PE PEX/AL/PEX. Rozprowadzona od punktu pieca zlokalizowanego w kotłowni do rozdzielacza dolnego i górnego a następnie, w wersji ogrzewania podłogowego, do wszystkich pomieszczeń parteru z wyłączeniem pomieszczenia kotłowni i garażu.
- Rozprowadzenie instalacji CO i podłączenie do kaloryferów wszystkich pomieszczeń piętra i garażu. W technologii PEX , bez pieca, kaloryferów, pomp i mieszaczy.

13.500,00 ZŁ

Pkt.10 Montaż kotłowni, wewnętrznej instalacji gazowej i układu komina bocznego

- Montaż pieca dwufunkcyjnego kondensacyjnego Vaillant Pure 3-26 kw, montaż grupy pompowej TM3 z pompą Wilonos, montaż systemu wyprowadzenie spalin poprzez ścianę budynku, montaż zaworów, filtrów, montaż i podłączenie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku. Podłączenie kotłowni do instalacji grzewczej oraz wodnej i wewnętrznej instalacji gazowej. Protokoły szczelności.

11.500,00 ZŁ

Pkt.11 Wykonanie gładzi

- Wykonanie gładzi we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, z wyłączeniem garażu, ścian łazienek i kuchni przygotowanych pod płytki. Szlifowanie belek drewnianych. Łączenia płyt karton-gips wraz z obrobieniem narożników.

8.000,00 ZŁ

Pkt.12 Montaż wewnętrznej klatki schodowej

- Wykonanie i montaż schodów wewnętrznych, firmy Chrapkowski, zabiegowych. Schody typowe, malowane na kolor, z poręczami. Montowane po skończonych pracach wewnętrznych.

10.000,00 ZŁ

Pomoc w zakupie wyposażenia

Istnieje możliwość pomocy przy zakupie wyposażenia domu wraz z atrakcyjnymi rabatami.

Kupując produkty od rekomendowanych przez Nas Dystrybutorów mogą Państwo liczyć na niższe ceny dzięki korzystaniu z Naszej grupy rabatowej. Państwo mają pełną dowolność w sprawie wyboru elementów zgodnych z własnymi oczekiwaniami odnośnie wyglądu i designu jednocześnie korzystając z niższych cen u współpracujących z Nami Dystrybutorów.

Dotyczy to w szczególności poniższych elementów:

1. Grzejniki dolno-zasilane
2. Toalety do zabudowy typu Geberit